



Hervormde Gemeente Renswoude



God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven
1 Kor. 12:28

Het Koepelnieuws 01-2024

Speciale uitgave
dakrestauratie



Dakrestauratie van onze Koepelkerk

*Het is niet te missen: het dak van de Koepelkerk krijgt dit jaar groot onderhoud.
Met deze speciale editie van Het Koepelnieuws willen we u informeren over dit project.*

Al bijna vier eeuwen een blikvanger

Onze prachtige Koepelkerk is in 1639 gebouwd. Daarmee neemt de kerk al 385 jaar een centrale plek in ons dorp in. Het gebouw is ontworpen door de beroemde architect Jacob van Campen in opdracht van Johan van Reede, destijds heer van Renswoude.

De onderzijde van de kerk is in de vorm van een gelijkzijdig kruis, waarvan het onderste dakvlak is bekleed met leisteen. Het tweede dakvlak is voorzien van

lood. Daarbovenop staat een achthoekige koepel, bekleed met leisteen dakbedekking. Helemaal bovenop prijkt de klokkentoren, die ook bekleed is met lood.

De laatste keer dat de leien volledig zijn vervangen, is alweer even geleden: in 1936. Ruim 30 jaar later, in 1971, is nog een deel vervangen vanwege lekkages en houtworm.



Wat zijn we aan het doen?

We nemen dit keer weer het gehele dak onder handen. De leisteendeakbedekking van de twee koepels en het dak van de consistorie worden vervangen. Ook pakken we het loodwerk aan, vervangen we de goten en repareren we de houten dakconstructie waar dat nodig is.

Om dit allemaal goed te kunnen doen, wordt de bliksembeveiliging gedemonteerd en herplaatst. Daarnaast krijgt het ijzerwerk aan de klokkentoren onderhoud, wordt de windwijzer opnieuw verguld én krijgt het schilderwerk een opfrisbeurt. Kortom: na afloop kan de Koepelkerk hopelijk weer heel lang de regen en wind doorstaan.

Waarom nu?

De Koepelkerk is een rijksmonument. Daardoor zijn we verplicht het gebouw goed te onderhouden. We moeten de staat van het monument met regelmaat laten inspecteren.

Monumentenwacht Utrecht doet die inspectie elke 2 jaar. Uit het laatste rapport blijkt dat de staat van lood en leien behoorlijk slecht werd. Dit werd bevestigd door een aantal lekkages. We moesten het groot onderhoud dus eerder uitvoeren dan gedacht.

Financiën en subsidie

Natuurlijk kunnen we dit project niet zomaar uitvoeren, want er moeten voldoende financiële middelen zijn. We zijn bezig met fondsenwerving bij diverse fondsen en stichtingen. Inmiddels hebben we een subsidie uit het Fonds Erfgoedparels van de provincie Utrecht gekregen voor 40 procent van de begrote kosten. Daarnaast ontvangen we de Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) vanuit Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Hier zijn we uiteraard heel dankbaar voor. De kerkelijke gemeente heeft daarnaast een voorziening opgebouwd uit onder andere de opbrengsten van de jaarlijkse Bazaar en de kringloopwinkel. Daarmee kan een substantieel deel van de overige 60 procent betaald worden. De restauratie van de windwijzer wordt gefinancierd uit de opbrengst van het verjaardagsfonds. Dit bij elkaar maakt dat we het noodzakelijke onderhoud verantwoord kunnen uitvoeren. Prachtig dat er de afgelopen tientallen jaren geld is gespaard, wat nu ingezet mag worden voor de volgende generatie kerkgangers!



PROVINCIE :: UTRECHT



Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

De uitvoering

Voor de uitvoering is de gespecialiseerde leidekker Van Wely uit Groessen geselecteerd. Na een uitgebreid offertetraject kregen zij in december 2023 opdracht de complete restauratie uit te voeren. Medio maart begon men met de inrichting van de bouwplaats en het opbouwen van het steigerwerk. Het duurde 6 weken om de kerk volledig in de steigers te krijgen. Daarna is gestart met de werkzaamheden bij de bovenste koepel. Men werkt van boven naar beneden, omdat de steigers ook op onderliggende dakvlakken staan. Zo wordt het steigerwerk stap voor stap met de werkzaamheden gedemonteerd.

Hoe lang duurt het?

De totale uitvoeringsperiode duurt naar verwachting ruim een half jaar. We hopen en verwachten dat de werkzaamheden dit najaar zijn afgerond. Gelukkig zijn de meeste werkzaamheden aan de buitenkant. In de kerk zullen we er maar weinig van merken. Ook is afgesproken dat de kerk goed toegankelijk blijft en er niet gewerkt wordt tijdens (bijzondere) diensten. De werkzaamheden worden door specialisten van de provincie gevolgd en inhoudelijk beoordeeld door Monumentenwacht Utrecht en adviesbureau Delfgou uit Scherpenzeel. Wij rekenen op een goede samenwerking met alle partijen en verwachten dat het dak hierna weer 80 tot 120 jaar mee kan, als huis van de gemeente, aan de opbouw van Gods gemeente in Renswoude.

